HOMEKONCEPT 45

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Zestawienie materiałów

HOMEKONCEPT - HOMEKONCEPT 45 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	5	41,22	206,10
2	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	17,868	292,90	5 233,67
3	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	62,278	363,32	22 626,60
4	Blachowkręty	szt	1 002,501	0,03	30,07
5	Bloczek ISOMUR PLUS 24x11,3x60	szt	54,609	61,17	3 340,43
6	Bloczki ISOMUR PLUS 11,5x11,3x60	szt	58,45	45,69	2 670,58
7	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,033	685,78	22,36
8	Dachówka Braas	szt	2 215,742	5,01	11 100,86
9	Dachówka szczytowa lewa/prawa	szt	73,614	23,98	1 765,26
10	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	m3	0,098	1 444,52	141,78
11	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	m3	0,763	1 384,96	1 057,03
12	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	1,617	1 128,64	1 823,60
13	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II	m3	0,103	1 438,61	148,46
14	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m3	1,807	1 286,95	2 326,50
15	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,081	1 128,64	91,52
16	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,075	1 286,95	97,01
17	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,457	477,88	218,34
18	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	kg	12,06	8,86	106,84
19	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,2	886,08	17 012,74
20	Drzwi wejściowe antywłamaniowe	szt	1	4 131,73	4 131,73
21	Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą	szt	6	1 446,43	8 678,58
22	Drzwi wewnętrzne łamane	szt	5	1 043,96	5 219,80
23	Emulsje asfaltowe izolacyjne	kg	129,259	4,00	517,03
24	Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała	dm3	135,547	15,89	2 153,85
25	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	387,916	4,13	1 602,09
26	Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kube	m2	70,022	6,51	455,85
27	Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa	m2	22,364	4,09	91,47
28	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	129,525	6,52	844,50
29	Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800	kg	19,26	25,00	481,50
30	Gąsior	szt	37,84	20,08	759,83
31	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,05	1 462,53	73,60
32	Gips budowlany szpachlowy	t	0,109	1 462,53	161,11
33	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	1 514,681	1,48	2 241,73
34	Gładź szpachlowa Bolix SP	kg	115,141	1,26	145,08
35	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,133	5,94	0,79
36	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	163,508	6,79	1 110,22
37	Hak rynnowy	szt	49,88	17,42	868,91
38	Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm	kg	2,478	24,50	60,71
39	Klamra do gąsiorów	szt	43	0,84	36,12
40	Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US	kg	1 019,013	1,84	1 874,98
41	Klej do przyklejania styropianu Bolix Z	kg	52,48	1,16	60,88
42	Kolano do rynny	szt	6	25,82	154,92
43	Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	91,61	2,23	204,29
44	Konstrukcja drewniana dachu impregnowana	m3	7,366	1 457,16	10 733,08
45	Kotwy	szt	232,032	1,82	422,29
46	Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II	m3	0,454	1 852,16	841,44
47	Ksylamit popularny	kg	0,496	22,68	11,24
48	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD"	m	38,629	7,31	282,38
49	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD"	m	8,132	5,65	45,95
50	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"	m	46,256	10,69	494,48
51	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100"	m	17,149	9,56	163,94
52	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm3	19,388	34,59	670,61
53	Lej spustowy uniwersalny rynny Braas	szt	2	28,60	57,20
54	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	157,584	5,95	937,62
55	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m3	2,197	1 603,78	3 523,77
56	Łącznik ciesielskie	szt	478,38	2,65	1 267,71
57	Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	30,903	1,08	33,38
58	Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	7,726	0,98	7,57
59	Łączniki wbijane z trzp. do styr.180-220mm	szt	1 239	0,73	904,47

Zestawienie materiałów

HOMEKONCEPT - HOMEKONCEPT 45 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
60	Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast	kg	74,853	6,83	511,25
61	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	2,785	48,26	134,42
62	Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz.	m2	232,125	8,92	2 070,56
63	Narożnik ochronny z siatką	m	75,44	3,31	249,71
64	Obejma rury spustowej	szt	3,8	16,68	63,38
65	Okna z PCW przesuwne	m2	20,64	1 456,24	30 056,79
66	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2	m2	6,58	777,08	5 113,19
67	Pakiet podstawowy AVANT 12	szt	1	708,74	708,74
68	Pakiet podstawowy RONDO PLUS 20	szt	1	810,97	810,97
69	Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	120,814	31,49	3 804,45
70	Papier ścieny elektrokorundowy w ark.	ark	145,773	1,53	223,02
71	Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)35cm	m	6,7	40,71	272,76
72	Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm	m2	1,21	434,71	526,11
73	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm3	15,318	44,81	686,43
74	Piasek uziar.0-2mm	m3	35,206	53,69	1 890,20
75	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m2	21,348	13,00	277,52
76	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	46,482	17,87	830,63
77	Płyta styropianowa EPS 100-035 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	22,819	284,94	6 501,93
78	Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)	m3	46,562	312,16	14 534,69
79	Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 150 mm	m2	21,144	55,49	1 173,29
80	Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 200 mm	m2	21,348	53,60	1 144,23
81	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m3	10,191	527,57	5 376,43
82	Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 150 mm	m2	123,638	80,49	9 951,58
83	Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 200 mm	m2	108,003	107,48	11 608,16
84	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	23,241	43,59	1 013,07
85	Płyty przykrywające AVANT 12+W	szt	1	370,49	370,49
86	Płyty przykrywające RONDO PLUS 18-20 TYNK	szt	1	381,72	381,72
87	Podstawy betonowe AVANT 12+W	szt	1	103,45	103,45
88	Pręty stali zbrojeniowej fi 6-20mm	kg	3 737,28	4,57	17 079,37
89	Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm	kg	0,987	9,36	9,24
90	Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm	szt	772,144	7,80	6 022,72
91	Pustak AVANT 12+W	szt	28,341	33,68	954,53
92	Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm	szt	1 936,651	9,42	18 243,25
93	Pustak RONDO PLUS 18-20	szt	26,331	57,82	1 522,46
94	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	15,758	7,23	113,93
95	Rura ceramiczna AVANT 12	szt	11,202	171,77	1 924,24
96	Rura ceramiczna RONDO PLUS 20	szt	22,331	50,52	1 128,17
97	Rury spustowe 105	m	7,676	33,53	257,38
98	Rynna dachowa Classic 120	m	35,088	37,87	1 328,78
99	Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm	m2	110,833	7,17	794,67
100	Siatka z włókna szklanego	m2	280,366	4,03	1 129,87
101	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	102,148	0,25	25,53
102	Taśma uszczelniająco-wentylacyjna	m	18,06	36,22	654,13
103	Taśma wentylacyjna okapu	m	35,088	7,05	247,37
104	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.0-31,5mm	t	10,968	80,24	880,10
105	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm	t	42,357	103,84	4 398,39
106	Trójniki spalin RONDO PLUS 20	szt	1	316,60	316,60
107	Trójniki wyczystkowe RONDO PLUS 20	szt	1	305,37	305,37
108	Uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	18,06	22,80	411,77
109	Utwardzacz do wyrob. chemoutwardz.do drew.	dm3	0,462	25,84	11,94
110	Utwardzacz do wyrob.poliuretanow.do drewn.	dm3	1,526	33,24	50,74
111	Wełna mineralna RONDO PLUS 20	m	8,837	89,19	788,22
112	Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	24,08	7,28	175,30
113	Wyłaz ze składanymi schodami	szt	1	857,52	857,52
114	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	752,469	5,72	4 304,12
115	Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85	kg	487,86	1,11	541,52

Zestawienie materiałów

HOMEKONCEPT - HOMEKONCEPT 45 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
116	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	1 619,706	1,56	2 526,74
117	Zaprawa cementowa	m3	0,234	347,49	81,13
118	Zaprawa cementowa M-7	m3	3,334	347,40	1 158,24
119	Zaprawa cementowa M-12	m3	7,99	347,49	2 776,46
120	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	9,362	258,53	2 420,41
121	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	1,198	316,92	379,49
122	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	84,819	1,49	126,39
123	Zaprawa wapienna	m3	1,274	218,11	277,89
124	Złączka rynny Classic 120	szt	12,04	20,58	247,78
	Razem				**297 207,38**
	Materiały pomocnicze				3 071,56
	Ogółem				**300 278,94**