Zestawienie materiałów

HOMEKONCEPT - HOMEKONCEPT 107 - Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	16	41,96	671,36
2	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	34,977	295,43	10 333,18
3	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	150,561	366,01	55 107,33
4	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm	kg	153,651	34,26	5 264,10
5	Blachowkręty	szt	1 051,161	0,03	31,53
6	Bloczek betonowy o wym. 25x12x14 cm	szt	631,414	4,19	2 645,63
7	Brama segm.ociepl.otw.auto.7-12m2	m2	11,25	685,15	7 707,94
8	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	313,035	1,31	410,08
9	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,056	698,01	38,85
10	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	2,679	1 131,02	3 029,46
11	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m3	3,343	1 302,04	4 351,70
12	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,205	1 131,02	231,77
13	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,19	1 302,04	247,75
14	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,91	481,66	438,20
15	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	kg	18,925	9,17	173,54
16	Drzwi balkonowe z PCW	m2	39,942	812,92	32 469,65
17	Drzwi wejściowe antywłamaniowe	szt	2	3 790,58	7 581,16
18	Emulsje asfaltowe izolacyjne	kg	269,628	3,67	989,54
19	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	1 271,36	3,87	4 920,16
20	Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kube	m2	134,988	6,49	876,07
21	Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800	kg	50,685	25,17	1 275,74
22	Gips budowlany szpachlowy	t	0,254	1 475,24	374,54
23	Gwoździe budowlane gołe	kg	5,563	5,45	30,32
24	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	293,426	6,23	1 828,02
25	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	18,652	6,54	121,99
26	Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US	kg	1 876,607	1,69	3 171,47
27	Klej do przyklejania styropianu Bolix Z	kg	79,564	1,06	84,34
28	Kołek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	153,736	2,94	451,98
29	Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	365,874	2,05	750,04
30	Kotwy	szt	295,566	1,67	493,59
31	Kształtowniki profilowane U- 55x0,75	kg	76,044	6,11	464,63
32	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	373,048	8,13	3 032,88
33	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	407,505	5,99	2 440,95
34	Łączniki wbijane z trzp. do styr.180-220mm	szt	2 325,75	0,73	1 697,80
35	Masa tynk.akryl. Atlas Cermit N lub R,biał	kg	65,64	4,49	294,72
36	Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast	kg	139,071	6,83	949,85
37	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	3,455	49,62	171,44
38	Narożnik ochronny z siatką	m	112,838	3,04	343,03
39	Odwodnienie liniowe - garaż	szt	4	551,35	2 205,40
40	Okna z PCW przesuwne	m2	17,64	1 336,00	23 567,04
41	Pakiet podstawowy AVANT 12	szt	1	650,22	650,22
42	Pakiet podstawowy RONDO PLUS 20	szt	1	744,01	744,01
43	Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	312,421	31,91	9 969,34
44	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm3	19,002	46,77	888,73
45	Piasek uziar.0-2mm	m3	60,112	54,46	3 273,68
46	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m2	78,004	17,90	1 396,28
47	Płyta styropianowa EPS 100-035 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	52,44	269,14	14 113,89
48	Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)	m3	93,078	294,33	27 395,73
49	Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-035 (dach/podłoga/parking)	m3	6,426	389,19	2 500,93
50	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m3	13,499	522,26	7 049,83
51	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 100 mm	m2	218,755	26,20	5 731,38
52	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm	m2	395,571	49,27	19 489,79
53	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	35,314	51,78	1 828,54
54	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	2,87	2 480,27	7 117,38
55	Płyty przykrywające AVANT 12+W	szt	1	339,90	339,90
56	Płyty przykrywające RONDO PLUS 18-20 TYNK	szt	1	350,20	350,20

Zestawienie materiałów

HOMEKONCEPT - HOMEKONCEPT 107 - Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
57	Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm	m2	3,688	18,52	68,31
58	Podstawy betonowe AVANT 12+W	szt	1	94,91	94,91
59	Pręty stali zbrojeniowej fi 6-20mm	kg	13 219,2	4,57	60 411,74
60	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k	m	77,625	8,13	631,09
61	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k	m	28,779	9,16	263,61
62	Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm	szt	683,858	7,85	5 368,28
63	Pustak AVANT 12+W	szt	17,342	30,90	535,87
64	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm	szt	30,668	4,02	123,29
65	Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm	szt	3 598,44	9,52	34 257,15
66	Pustak RONDO PLUS 18-20	szt	24,695	53,05	1 310,06
67	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,751	7,55	307,67
68	Rura ceramiczna AVANT 12	szt	5,685	157,59	895,87
69	Rura ceramiczna RONDO PLUS 20	szt	20,695	46,35	959,21
70	Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm	m2	378,482	7,35	2 781,84
71	Siatka z włókna szklanego	m2	518,878	4,07	2 111,83
72	Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0,886	109,23	96,76
73	Stal profilowa	kg	194,82	4,78	931,24
74	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	137,302	0,22	30,21
75	Trójniki spalin RONDO PLUS 20	szt	1	290,46	290,46
76	Trójniki wyczystkowe RONDO PLUS 20	szt	1	280,16	280,16
77	Wełna mineralna RONDO PLUS 20	m	8,287	81,83	678,10
78	Woda z rurociągów	m3	0,049	6,51	0,31
79	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	1 331,037	5,25	6 987,94
80	Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85	kg	514,236	1,12	575,94
81	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	3 300,078	1,57	5 181,13
82	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15	m3	0,477	387,76	185,10
83	Zaprawa cementowa M-7	m3	5,655	349,44	1 975,91
84	Zaprawa cementowa M-12	m3	14,513	356,27	5 170,72
85	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	64,026	1,52	97,32
86	Zawiesia do kształtowników C-100x0,75	szt	516,528	1,03	532,02
	Razem				**417 242,65**
	Materiały pomocnicze				7 099,78
	Ogółem				**424 342,43**